

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :PRZEBUDOWA DR. GMINNEJ SRESKI LAS W MSC. DALNY LAS GM. PŁASKA

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0,00	0,00	6,11						0,00
			9,60	10,30	30,32	10,30	20,02	
9,60	2,15	0,21						20,02
			33,70	80,37	9,91	9,91	-70,46	
43,30	2,62	0,38						-50,44
			36,70	76,52	33,61	33,61	-42,90	
80,00	1,55	1,45						-93,35
			46,93	39,38	103,17	39,38	63,80	
126,93	0,13	2,94						-29,55
			29,77	15,89	52,03	15,89	36,13	
156,70	0,94	0,55						6,58
			30,38	30,35	17,63	17,63	-12,73	
187,08	1,06	0,61						-6,14
			49,45	72,59	20,78	20,78	-51,82	
236,53	1,87	0,23						-57,96
			45,39	81,80	23,35	23,35	-58,45	
281,92	1,73	0,80						-116,41
			36,44	124,83	24,78	24,78	-100,05	
318,36	5,12	0,56						-216,46
			38,58	118,22	36,47	36,47	-81,75	
356,94	1,01	1,33						-298,21
			32,13	21,76	52,83	21,76	31,07	
389,07	0,35	1,96						-267,14
			27,55	32,29	28,84	28,84	-3,45	
416,62	2,00	0,13						-270,59
			29,96	51,72	14,36	14,36	-37,36	
446,58	1,45	0,83						-307,95
			32,72	28,03	75,57	28,03	47,54	
479,30	0,26	3,79						-260,41
			22,70	17,54	51,68	17,54	34,15	
502,00	1,29	0,76						-226,27
RAZEM				801,59	575,33	342,62		

Nadmiar NASYP 226,27m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP